

封开县 2023 年平凤镇美丽农村路建设工程

预算评审报告

建设单位

封开县财政投资评审中心
二〇二四年三月二十八日



封开县 2023 年平凤镇美丽农村路建设工程 预算评审报告

一、 工程概况

1. 工程名称：封开县 2023 年平凤镇美丽农村路建设工程；
2. 工程地点：肇庆市封开县平凤镇；
3. 建设单位：封开县地方公路站；
4. 监理单位：
5. 施工单位：
6. 送审预算书内容：道路工程、交通安全设施工程、绿化工程。

二、 审核依据

1. 送审预算书：建安费送审金额 2003542 元。
2. 文件依据：①《广东省公路工程工程量清单计量与支付规则(2011)》、②《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG/3830-2018)、③《公路工程预算定额》(JTG/T3832-2018)、④《公路工程机械台班费定额》(JTG/T3833-2018)；利润及措施其他项目费按有关规定执行。
3. 人工、材料价格依据：人工参考《广东省交通运输厅关于调整公路工程人工工日单价的通知》(粤交基[2022]67 号)；材料价参考广东省肇庆市 2024 年 1 月《广东省交通建设工程主要外购材料信息价》，缺项的信息价参考《造价通》封开县 2023 年 11 月及肇庆市 2024 年 2 月建筑工程信息价结合计列及市场价格等。
4. 采用一般计税方法的建设项目，增值税税率按 9%计取。
5. 其他造价相关资料。

三、 核增(减)主要原因

核减部分

- 1、浆砌片(块)石挡墙,送审工程量 1496.100m³,综合单价 480.93 元/m³,评审工程量 1496.100m³,综合单价 448.87 元/m³,此项核减约 4.80 万元。
- 2、10cm 6%水泥石粉垫层(水泥混凝土路面),送审工程量 1786.500m²,综合单价 32.82 元/m²,评审工程量 1786.500m²,综合单价 31.15 元/m²,此项核减约 0.30 万元。
- 3、挖除 180mm 厚水泥混凝土路面,送审工程量 2412.000m²,综

合单价 23.44 元/m²,评审工程量 2412.000m²,综合单价 22.85 元/m²,此项核减约 0.14 万元。

4、挖除 100mm 厚稳定土基层,送审工程量 2412.000m²,综合单价 4.01 元/m²,评审工程量 2412.000m²,综合单价 3.43 元/m²,此项核减约 0.14 元。

5、10cm 6%水泥石粉垫层(旧路面处理),送审工程量 2412.000m²,综合单价 32.82 元/m²,评审工程量 2412.000m²,综合单价 31.14 元/m²,此项核减约 0.41 万元。

6、热熔型涂料路面标线(普通型),送审工程量 1500.000m²,综合单价 54.20 元/m²,评审工程量 1000.000m²,综合单价 53.74 元/m²,此项核减约 2.76 万元。

7、热熔型涂料路面标线(振动),送审工程量 338.400m²,综合单价 129.01 元/m²,评审工程量 275.400m²,综合单价 127.29 元/m²,此项核减约 0.86 万元。

8、示警桩,送审工程量 38 个,综合单价 345.97 元/个,评审工程量 38 个,综合单价 112.67 元/个,此项核减约 0.89 万元。

核增部分

1、道路施工安全设施设置,送审漏计,评审工程量 1 项,综合单价 18182.00 元/项,此项核增约 1.82 万元。

2、施工围挡,送审漏计,评审工程量 300m,综合单价 130.80 元/m,此项核增约 3.92 万元。

3、路面拉杆及传力杆,送审工程量 2968.100kg,综合单价 6.22 元/kg,评审工程量 3369.26kg,综合单价 6.37 元/kg,此项核增约 0.30 万元。

4、铺设利用的表土,送审工程量 30.000m³,综合单价 53.23 元/m³,评审工程量 120.000m³,综合单价 53.23 元/m³,此项核增约 0.48 万元。

除以上主要核增减原因外,其余详见预算审核书

四、审核结果

1. 送审金额: 2154893.00 元

2. 评审金额: 2115715.00 元

3. 核减金额: 39178.00 元
4. 核 减 率: 1.82%

封开县财政投资评审中心
二〇二四年三月二十八日



附件:

1. 工程预算审核定案表
2. 工程预算书

工程预算评审定案表

建设单位：封开县地方公路站

项目名称：封开县2023年平凤镇美丽农村路建设工程

工程 审 定 情 况	送审造价（元）	2154893.00 元
	审定造价（元）	2115715.00 元
	核减（增）（元）	-39178.00 元
	审定造价大写：贰佰壹拾壹万伍仟柒佰壹拾伍元整	

建设单位意见：

2024年 6月 7日

审核机构名称（盖章）

审核人：田翠珍

复审人：张素华

日期：2024 年 3 月 28 日

封开县财政投资评审中心意见：

同意审核结果

日期：2024 年 4 月 7 日

工程项目清单预算表

建设项目名称: 封开县2023年平凤镇美丽农村路建设工程
编制范围: 平凤镇

合同段: 平凤镇
招预01-1表

第 1 页 共 4 页

项	目	节	细目	清单子号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
101					第一部分 建筑安装工程费	公路公里	5.000	2115715	423143.00	100.00	
					临时工程	公路公里	5.000	57422	11484.40	2.71	
	10102				保通便道	km		57422		2.71	
		1010202			保通临时安全设施	km		57422		2.71	
				102-6	道路施工安全设施设置	总额	1.000	18182	18182.00	0.86	
102				102-7	施工围挡	m	300.000	39240	130.80	1.85	用于交口施工及文物保护
					路基工程	km	5.000	919224	183844.80	43.45	
	GLJ0704				挡土墙	m		919224		43.45	
		GLJ070401			重力式挡土墙	m3/m		919224		43.45	
			GLJ07040101		混凝土挡土墙	m3/m		130289		6.16	
				209-3	混凝土挡土墙			130289		6.16	
				209-3-1	挡墙混凝土			130289		6.16	
				209-3-1-5	C25混凝土	m3	154.300	130289	844.39	6.16	
			GLJ07040102		浆砌片(块)石挡土墙	m3/m		788935		37.29	
				205-1	软土地基处理			8383		0.40	
				205-1-14	土工布(膜)			8383		0.40	
				205-1-14-1	土工布	m2	769.800	8383	10.89	0.40	
				209-1	砌体挡土墙			671554		31.74	
				209-1-1	浆砌片(块)石挡墙	m3	1496.100	671554	448.87	31.74	
				209-4	挡土墙基础垫层			102702		4.85	
				209-4-1	挡土墙基础砂砾垫层	m3	692.900	102702	148.22	4.85	
				207-10	路基排水管			6296		0.30	
				207-10-3	塑料软管式透水管			6296		0.30	
				207-10-3-1	φ50mm塑料软管式透水管	m	312.600	6296	20.14	0.30	
103					路面工程	km	5.000	732793	146558.60	34.64	
	GD10302				水泥混凝土路面	m2		284486		13.45	
		GDLM01			路面垫层	m2		55649		2.63	
				302-1	垫层			55649		2.63	

工程项目清单预算表

建设项目名称: 封开县2023年平凤镇美丽农村路建设工程

合同段: 平凤镇

编制范围: 平凤镇

第 2 页

共 4 页

招预01-1表

项 目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
			302-1-1	碎石垫层			55649		2.63	
			302-1-1-1	10cm 6%水泥石粉垫层	m2	1786.500	55649	31.15	2.63	
	GDLM05			路面面层	m2		228837		10.82	
		GDLM0502		水泥混凝土面层	m2		228837		10.82	
		GDLM050201		水泥混凝土	m2		218185		10.31	
			312-1	普通水泥混凝土面板			218185		10.31	
			312-1-2	厚180mm面板	m2	1786.500	218185	122.13	10.31	
		GDLM050202		钢筋	t		10652		0.50	
			312-2	混凝土路面钢筋			10652		0.50	
			312-2-2	路面拉杆及传力杆	kg	1672.260	10652	6.37	0.50	
GD10306				旧路面处理	km/m2		448307		21.19	
	LJ0102			挖除旧路面	m3/m2		63387		3.00	
				挖除水泥混凝土面层	m3/m2		55114		2.60	
		LJ010201		挖除旧路面			55114		2.60	
			202-2	挖除水泥混凝土路面			55114		2.60	
			202-2-1	挖除水泥混凝土路面			55114		2.60	
			202-2-1-2	挖除180mm厚水泥混凝土路面	m2	2412.000	55114	22.85	2.60	
				挖除基层、底基层	m3/m2		8273		0.39	
		GDLJ010204		挖除旧路面			8273		0.39	
			202-2	挖除旧路面			8273		0.39	
			202-2-4	挖除各类稳定土基层			8273		0.39	
			202-2-4-2	挖除100mm厚稳定土基层	m2	2412.000	8273	3.43	0.39	
	GDLM01			路面垫层	m2		75110		3.55	
			302-1	垫层			75110		3.55	
			302-1-1	碎石垫层			75110		3.55	
			302-1-1-1	10cm 6%水泥石粉垫层	m2	2412.000	75110	31.14	3.55	
	GDLM05			路面面层	m2		309810		14.64	
		GDLM0502		水泥混凝土面层	m2		309810		14.64	
		GDLM050201		水泥混凝土	m2		294481		13.92	
			312-1	普通水泥混凝土面板			294481		13.92	

工程项目清单预算表

建设项目名称: 封开县2023年平凤镇美丽农村路建设工程

编制范围: 平凤镇

第 3 页 共 4 页

合同段: 平凤镇

招预01-1表

项 目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
			312-1-2	厚180mm面板	m2	2412.000	294481	122.09	13.92	
		GDLM050202		钢筋	t		15329		0.72	
			312-2	混凝土路面钢筋			15329		0.72	
			312-2-2	路面拉杆及传力杆	kg	2406.512	15329	6.37	0.72	
104				桥梁涵洞工程	km					
105				隧道工程	km/座					
106				交叉工程	处					
107				交通工程及沿线设施	公路公里	5.000	118294	23658.80	5.59	
	10701			交通安全设施	公路公里	5.000	118294	23658.80	5.59	
		GD1070101		主线安全设施	公路公里	5.000	118294	23658.80	5.59	
		JA03		标志牌	块		18311		0.87	
		JA0301		铝合金标志牌	块		18311		0.87	
		JA030101		单柱式铝合金标志牌	块		18311		0.87	
			604-1	单柱式交通标志			18311		0.87	
			604-1-3	△700 X 2	个	38.000	18311	481.87	0.87	
		JA04		标线	m2		95698		4.52	
		JA0401		路面标线	m2		88796		4.20	
		JA040101		热熔标线	m2/m		53740		2.54	
			605-1	热熔型涂料路面标线			53740		2.54	
			605-1-1	普通型	m2	1000.000	53740	53.74	2.54	
		JA040103		振动标线	m2/m		35056		1.66	
			605-1	热熔型涂料路面标线			35056		1.66	
			605-1-4	振动	m2	275.400	35056	127.29	1.66	
		JA0402		路钮	个		6902		0.33	
		JA040201		路面反光路钮	个		6902		0.33	
			605-7	突起路标			6902		0.33	
			605-7-1	单面反光突起路标	个	280.000	6902	24.65	0.33	
		JA06		轮廓标	个		4285		0.20	

工程项目清单预算表

建设项目名称:封开县2023年平凤镇美丽农村路建设工程

合同段:平凤镇

编制范围:平凤镇

第 4 页 共 4 页

第 4 页 共 4 页

招预01-1表

[illegible]

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称: 封开县2023年平凤镇美丽农村路建设工程
编制 范围: 平凤镇

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计					辅助 生产	场外运输损耗	
					路基工程	路面工程	交通工程及沿 线设施	绿化及环境保 护工程			%	数量
1001001	人工	工日	130.43	1812.358	1381.552	315.538	73.628	41.640				
1051001	机械工	工日	130.43	226.610	60.364	140.770	25.372	0.102				
1511008	普C25-32.5-2(商)	m3	400.00	13.954			13.954					
1511033	普C25-32.5-4(商)	m3	400.00	157.386	157.386							
1511035	普C30-42.5-4(商)	m3	410.00	942.256		942.256						
2001001	HPB300钢筋	t	4098.00	2.452		2.451						
2001001-1	扁钢	t	4000.00	0.037			0.037					
2001002	HRB400钢筋	t	4003.00	2.191		2.190						
2001021	8~12号铁丝	kg	5.04	437.374	437.374							
2001022	20~22号铁丝	kg	5.29	3.039		2.855	0.184					
2003004	型钢	t	3990.00	0.009		0.004	0.004					
2003015	钢管立柱	t	5878.00	0.530			0.530					
2003026	组合钢模板	t	5580.00	0.254	0.247		0.007					
2009003	空心钢钎	kg	6.80	8.073	8.073							
2009004	Φ50mm以内合金钻头	个	41.46	12.558	12.558							
2009011	电焊条	kg	5.09	2.523		2.447	0.076					
2009028	铁件	kg	4.56	785.812	782.301		3.511					
2009029	镀锌铁件	kg	5.70	340.101			340.101					
2009030	铁钉	kg	4.82	14.961	14.961							
2009034	U形锚钉	kg	4.27	53.176	53.176							
3001001	石油沥青	t	4003.00	0.639	0.081	0.558						

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称: 封开县2023年平凤镇美丽农村路建设工程

编制范围: 平凤镇

第 2 页 共 4 页 02 表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计					辅助 生产	场外运输损耗	
					路基工程	路面工程	交通工程及沿 线设施	绿化及环境保 护工程			%	数量
3003002	汽油	kg	8.87	741.991			738.970	3.030				
3003003	柴油	kg	7.43	3659.343	1230.200	2416.122	13.028					
3005001	煤	t	872.00	0.110		0.109					1.00	0.001
3005002	电	kW·h	0.85	2853.958	1447.757	1405.082	1.079					
3005004	水	m3	2.72	1362.559	1201.570	113.373	16.416	31.200				
4003001	原木	m3	1101.00	5.106	5.106							
4003002	锯材	m3	1239.00	2.993	2.992		0.001					
4009001-4	紫花凤铃木(5m高, 胸径12-15cm)	株	1215.16	126.000				126.000				
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	6.80	312.535	312.535							
5001031-1	软式透水管(Φ50mm)	m	10.00	318.852	318.852							
5005002	硝铵炸药	kg	13.45	92.092	92.092							
5005008	非电毫秒雷管	个	4.07	105.667	105.667							
5005009	导爆索	m	2.05	56.092	56.092							
5007001	土工布	m2	5.75	818.125	818.125							
5009007	底油	kg	8.85	293.342			293.342					
5009008	热熔涂料	kg	5.31	4690.000			4690.000					
5501003	黏土	m3	15.00	27.738	26.930						3.00	0.808
5503005	中(粗)砂	m3	184.00	585.798	571.510						2.50	14.288
5503007	砂砾	m3	102.00	865.813	857.241						1.00	8.572
5503014-1	石粉	m3	145.00	576.061		576.061						
5505005	片石	m3	97.00	1720.515	1720.515							

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称: 封开县2023年平凤镇美丽农村路建设工程
编制 范围: 平凤镇

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计				辅助 生产	场外运输损耗	
					路基工程	路面工程	交通工程及沿 线设施	绿化及环境保 护工程		%	数量
5505015	碎石(8cm)	m3	126.00	16.622	16.457					1.00	0.165
5509001	32.5级水泥	t	314.00	217.807	162.776	52.874				1.00	2.157
6007002	铝合金标志	t	18967.00	0.056			0.056				
6007003	反光玻璃珠	kg	3.33	1029.981			1029.981				
6007004	反光膜	m2	203.54	7.705			7.705				
6007005	反光突起路钮	个	17.70	282.800			282.800				
6007010	震动标线涂料	kg	8.04	2161.615			2161.615				
7801001	其他材料费	元	1.00	6637.842	1125.203	2523.071	2690.048	299.520			
8001002	75kW以内履带式推土机	台班	931.96	0.492	0.492						
8001025	0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	880.37	4.774	4.774						
8001030	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1548.61	1.930		1.930					
8001045	1.0m3以内轮胎式装载机	台班	609.40	14.961	14.961						
8001049	3.0m3以内轮胎式装载机	台班	1274.10	0.911		0.911					
8001058	120kW以内自行式平地机	台班	1237.31	1.260		1.260					
8001081	12~15t光轮压路机	台班	610.84	1.597	0.547	1.050					
8001083	18~21t光轮压路机	台班	776.49	2.771		2.771					
8001095	蛙式夯土机	台班	29.88	40.703	40.703						
8003005	235kW以内稳定土拌和机	台班	2060.89	0.252		0.252					
8003070	热熔标线设备	台班	867.83	4.700			4.700				
8003075	凸起振动标线机	台班	637.78	3.690			3.690				
8003076	3.0-9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机	台班	2704.19	1.218		1.218					

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 封开县2023年平凤镇美丽农村路建设工程
编制 范围: 平凤镇

编制 范围: 平凤镇																				第 1 页		共 2 页		03 表	
序号	分项 编号	清单 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)					设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)						
								人工费	材料费	施工机 械 使用费	合计	费率 7.42(%)							税率 9(%)	合计	单价				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
			道路施工安全设施 设置	总额	1,000	21136			18056		18056		27	99				18182	18182.00						
2	1-101-10102-1010202	102-7	施工围挡	m	300.000	36000			36000		36000							3240	39240	130.80					
3	209-3-1-5	C25混凝土		m3	154.300	79165		27169	69469	3875	100513		1524	2518	8802	6174	10758	130289	844.39						
4	205-1-14-1	土工布		m2	769.800	5026		1506	5010		6516		92	223	462	396	692	8383	10.89						
			浆砌片(块)石挡 墙																						
5	209-1-1			m3	1496.100	371355		149353	344794	20449	514596		8243	16242	47654	29371	55449	671554	448.87						
			挡土墙基础砂砾垫 层	m3	692.900	41373		823	87439	793	89055		393	1264	314	3193	8480	102702	148.22						
6	209-4-1																								
			φ50mm塑料软管透 水管	m	312.600	6017		1345	3190	15	4550		75	267	412	472	520	6296	20.14						
7	207-10-3-1																								
			10cm 6%水泥石粉 垫层	m2	1786.500	29030		1445	43151	2376	46972		372	887	570	2247	4594	55649	31.15						
8	1-103-GD10302-GDL M01	302-1-1-1		m2	1786.500	149593		8787	166001	9300	184088		761	538	3579	11196	18015	218185	122.13						
9	312-1-2	厚180mm面板		m2	1786.500	7094		851	7795	50	8696		43	224	267	546	880	10652	6.37						
10	312-2-2	路面拉杆及传力杆		kg	1672.260																				
			挖除180mm厚水泥 混凝土路面	m2	2412.000	33527		14723			38007		1524	943	7423	2671	4550	55114	22.85						
11	202-2-1-2																								
	1-113-GD10304-1-113-4-11301		挖除100mm厚稳定 土基层	m2	2412.000	6013		315		5951	6266		266	150	419	477	683	8273	3.43						
12	202-2-4-2			m2	2412.000																				

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称:封开县2023年平凤镇美丽农村路建设工程

编制范围:平凤镇

第 2 页

共 2 页

03 表

[illegible]

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称: 封开县2023年平凤镇美丽农村路建设工程
编制 范围: 平凤镇

序号	工程类别	措施费(%)										企业管理费(%)								规费(%)				
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费率		基本 费用	主副 食 运费 补贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方		0.764					3.194	0.521	0.224	4.182	0.521	2.747	0.122	0.192		0.271	3.332	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
2	石方		0.701					2.618	0.470	0.176	3.495	0.470	2.792	0.108	0.204		0.259	3.363	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
3	运输		0.781					3.041	0.154	0.157	3.979	0.154	1.374	0.118	0.132		0.264	1.888	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
4	路面		0.749					2.802	0.818	0.321	3.872	0.818	2.427	0.066	0.159		0.404	3.056	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
5	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195	3.569	0.096	0.266		0.513	4.444	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
6	构造物 I		0.524					1.858	1.201	0.262	2.644	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
7	构造物 I (不计冬)		0.524					1.858	1.201	0.262	2.644	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
8	构造物 II		0.600					2.014	1.537	0.333	2.947	1.537	4.726	0.126	0.348		0.545	5.745	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
9	构造物III(桥梁)		1.164					1.896	2.729	0.622	3.682	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
10	构造物III(除桥梁以外不计雨)							1.896	2.729	0.622	2.518	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
11	技术复杂大桥		0.725						1.677	0.389	1.114	1.677	4.143	0.101	0.208		0.637	5.089	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
12	钢材及钢结构(桥梁)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
13	钢材及钢结构(除桥梁以外不计雨)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
14	费率为0																							
15	路面(不计雨)							2.802	0.818	0.321	3.123	0.818	2.427	0.066	0.159		0.404	3.056	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
16	构造物 I (不计雨)							1.858	1.201	0.262	2.120	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
17	构造物III(除桥以外)		1.164					1.896	2.729	0.622	3.682	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
18	钢材及钢结构(除桥以外)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650

表A.0.2-13 工程建设其他费计算表

建设项目名称: 封开县2023年平凤镇美丽农村路建设工程

编制范围:平凤镇

第 1 页 共 1 页

08 表

[illegible]

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称: 封开县2023年平凤镇美丽农村路建设工程
编制 范围: 平凤镇

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
1	人工	工日	1001001	130.43		25	电	kW·h	3005002	0.85	
2	机械工	工日	1051001	130.43		26	水	m3	3005004	2.72	
3	普C25-32.5-2(商)	m3	1511008	400.00		27	原木	m3	4003001	1101.00	
4	普C25-32.5-4(商)	m3	1511033	400.00		28	锯材	m3	4003002	1239.00	
5	普C30-42.5-4(商)	m3	1511035	410.00		29	紫花风铃木(5m高, 胸径12~15cm)	株	4009001-4	1215.16	
6	HPB300钢筋	t	2001001	4098.00		30	PVC塑料管(Φ50mm)	m	5001013	6.80	
7	扁钢	t	2001001-1	4000.00		31	软式透水管(Φ50mm)	m	5001031-1	10.00	
8	HRB400钢筋	t	2001002	4003.00		32	硝酸炸药	kg	5005002	13.45	
9	8~12号铁丝	kg	2001021	5.04		33	非电毫秒雷管	个	5005008	4.07	
10	20~22号铁丝	kg	2001022	5.29		34	导爆索	m	5005009	2.05	
11	型钢	t	2003004	3990.00		35	土工布	m2	5007001	5.75	
12	钢管立柱	t	2003015	5878.00		36	底油	kg	5009007	8.85	
13	组合钢模板	t	2003026	5580.00		37	热熔涂料	kg	5009008	5.31	
14	空心钢钎	kg	2009003	6.80		38	黏土	m3	5501003	15.00	
15	Φ50mm以内合金钻头	个	2009004	41.46		39	中(粗)砂	m3	5503005	184.00	
16	电焊条	kg	2009011	5.09		40	砂砾	m3	5503007	102.00	
17	铁件	kg	2009028	4.56		41	石粉	m3	5503014-1	145.00	
18	镀锌铁件	kg	2009029	5.70		42	片石	m3	5505005	97.00	
19	铁钉	kg	2009030	4.82		43	碎石(8cm)	m3	5505015	126.00	
20	U形锚钉	kg	2009034	4.27		44	32.5级水泥	t	5509001	314.00	
21	石油沥青	t	3001001	4003.00		45	铝合金标志	t	6007002	18967.00	
22	汽油	kg	3003002	8.87		46	反光玻璃珠	kg	6007003	3.33	
23	柴油	kg	3003003	7.43		47	反光膜	m2	6007004	203.54	
24	煤	t	3005001	872.00		48	反光突起路钮	个	6007005	17.70	

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称: 封开县2023年平凤镇美丽乡村路建设工程
编制范围: 平凤镇

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
49	震动标线涂料	kg	6007010	8.04		73	10000L以内洒水汽车	台班	8007043	1129.29	
50	其他材料费	元	7801001	1.00		74	5t以内汽车式起重机械	台班	8009025	701.08	
51	75kW以内履带式推土机	台班	8001002	931.96		75	8t以内汽车式起重机械	台班	8009026	762.12	
52	0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001025	880.37		76	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	8015028	208.38	
53	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001030	1548.61		77	3m3/min以内机动空压机	台班	8017047	297.26	
54	1.0m3以内轮胎式装载机	台班	8001045	609.40		78	小型机具使用费	元	8099001	1.00	
55	3.0m3以内轮胎式装载机	台班	8001049	1274.10							
56	120kW以内自行式平地机	台班	8001058	1237.31							
57	12~15t光轮压路机	台班	8001081	610.84							
58	18~21t光轮压路机	台班	8001083	776.49							
59	蛙式夯土机	台班	8001095	29.88							
60	235kW以内稳定土拌和机	台班	8003005	2060.89							
61	热熔标线设备	台班	8003070	867.83							
62	凸起振动标线机	台班	8003075	637.78							
63	3.0-9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机	台班	8003076	2704.19							
64	混凝土电动刻纹机	台班	8003083	288.95							
65	混凝土电动切缝机	台班	8003085	234.43							
66	机动破路机	台班	8003101	236.14							
67	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	8005002	202.01							
68	400L以内灰浆搅拌机	台班	8005010	161.94							
69	4t以内载货汽车	台班	8007003	514.43							
70	6t以内载货汽车	台班	8007005	516.64							
71	8t以内自卸汽车	台班	8007014	704.47							
72	4000L以内洒水汽车	台班	8007040	668.73							

